

**PORTOGRUARO**  
Venezia

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Ampliamento capannoni attività produttiva  
Computo metrico opere per realizzazione spazi ad uso pubblico

**COMMITTENTE:** Infanti e De Faveri snc, Via Bassie 44 Portogruaro

Data, 22/12/2014

**IL TECNICO**  
Ing. Mario Bellomo

Ampliamento fabbricato artigianale  
Progetto: Ing. Mario Bellomo, Viale G. Matteotti 8, Portogruaro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>SPAZI AD USO PUBBLICO (SpCat 1)</b>							
1 440	<p><b>Semina di prato</b>                      Semina di prato polifita effettuata a mano, comprese le lavorazioni del terreno, la rimozione dei sassi, radici ed altri elementi inadatti, la concimazione organica, la rullatura dopo la semina e le inaffiature, compresa la fornitura delle sementi ed ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.                      190,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		190,00			190,00		
						190,00	5,00	950,00
2 450	<p><b>Fornitura e messa a dimora di Cupressocyparis leylandii</b>                      Fornitura e messa a dimora di Cupressocyparis leylandii pronto effetto in zolla, compreso l'apertura di adeguata grandezza, concimazione humica localizzata, reinterro e pacciamatura.                      30,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>		30,00			30,00		
						30,00	35,00	1'050,00
3 010	<p><b>Scavo di sbancamento.</b>                      Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, anche a trovanti di grosse dimensioni (circa mc 1.00) e murature interrato, eseguito con escavatore meccanico fino e non oltre la profondità di ml. 1.50 compreso il carico, trasporto e scarico del materiale in cantiere, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo ed eventuali aggettamenti di acqua.                      Misurazione a sezioni ragguagliate del volume di scavo. per ampliamento parcheggio esistente *25,00*2,00*0,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		25,00	2,00	0,50	25,00		
						25,00	15,00	375,00
4 058.01	<p><b>F. e P.O. riciclato per sottofondi e vespai</b>                      F. e P.O. di materiale vario macinato e riciclato per sottofondi e vespai, compreso la sistemazione in piano del materiale, battitura, costipatura con piastra ed ogni altro onere.                      per ampliamento parcheggio esistente *25,00*2,00*0,25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		25,00	2,00	0,25	12,50		
						12,50	24,00	300,00
5 059	<p><b>F. e P.O. caldana in calcestruzzo</b>                      F. e p.o. di caldana in calcestruzzo gettata in opera dello spessore di cm. 15, tirata a perfetto piano orizzontale o con pendenze adeguate indicate dalla D.L., compresa l'armatura con rete elettrosaldata diametro 8-20*20. Calcestruzzo tipo Rck 300.                      per ampliamento parcheggio esistente *25,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		25,00	2,00		50,00		
						50,00	25,00	1'250,00
6 S.01.1	<p><b>Formazione di segnaletica stradale -linee</b>                      Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale per strisce, sia bianca che gialla, della larghezza di 12/15 cm con l'impiego di vernice speciale rifrangente con perline di vetro premiscelate. Ogni ulteriore onere relativo ed accessorio compresi per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.                      per realizzazione parcheggio ad uso pubblico *7,00*15,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	7,00	15,00			105,00		
						105,00	2,00	210,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'135,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'135,00
7 75	<p><b>Cancello pedonale</b>                      F. e p.o. di cancello per passaggio pedonale in ferro profilato e zincato a caldo, verniciate con due mani di vernice epossidica, fattura e dimensioni come da prescrizioni della D.L. o della Ditta Committente, poste in opera comprese di guide, parti fisse e ripiegabili, congegni di chiusura ed ogni altro onere accessorio inerente all'opera.                      -N.1 cancello ad una anta cm 100 x h 110                      1,00</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'435,00
	<b>T O T A L E euro</b>							4'435,00
	Data, 22/12/2014							
	<p><b>Il Tecnico</b>                      Ing. Mario Bellomo</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							